

Смета к договору: №123/45 от 25 мая 2020 г.

Ваш менеджер: Петров Пётр Петрович

Подрядчик: СК "Дом" г. Москва, ул. Главная, д. 1 стр. 1 оф. 1 тел. +7(495)123-45-67

Предварительная стоимость строительства:

1269813,33 руб.

Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Цена ед.изм.	Итого
Свайно-винтовой фундамент для дома				188235,42
Работы				
Пробное забуривание	шт	1,0		
Разбивка осей фундамента	шт	1,0		
Монтаж свай гидравликой	шт	19,0		
Обвязка металлом (ростверк)	м.п.	43,5		
Обвязка профтрубой	м.п.	43,5		
Заливка бетоном свай	шт	19,0		
Монтаж оголовков	шт	19,0		
			Итого работы	53750,00
Материалы				
Винтовые сваи 108мм, 2,5м длина, 1 лопасть	шт	19,0		
Швеллер 12	м.п.	43,5		
Профильная труба 50x25x3мм	м.п.	43,5		
Бетон, м300	м3	0,4		
Оголовок для свай 150*150	шт	19,0		
Электроды ок 46	шт	38,0		
			Итого материалы	78251,47
Фундамент под крыльцо				
Работы				
Разбивка осей фундамента	шт	1,0		
Монтаж свай гидравликой	шт	4,0		
Обвязка металлом (ростверк)	м.п.	5,0		
Обвязка брусом (ростверк)	м.п.	5,0		
Обвязка металлом свай	м.п.	5,0		
Заливка бетоном свай	шт	4,0		
Монтаж оголовков	шт	4,0		
			Итого работы	20300,00
Материалы				
Винтовые сваи 108мм, 2,5м длина, 1 лопасть	шт	4,0		
Швеллер 12	м.п.	5,0		
Брус ест.влажности. Сосна 180*100мм	м3	0,1		
Профильная труба 50x25x3мм	м.п.	5,0		
Бетон, м300	м3	0,1		
Оголовок для свай 150*150	шт	4,0		
Электроды ок 46	шт	8,0		
			Итого материалы	14433,95
Прочие расходы				
Авто для бурения скважин	смена	1,0		
Газель	шт	1,0		
			Итого прочие	21500,00
Каркасный дом				704708,13
Работы				
Монтаж обвязочного бруса	м.п.	31,5		
Монтаж стен каркаса	м2	157,2		
Монтаж несущих перегородок	м2	41,4		
Монтаж перегородок	м2	17,7		
Монтаж вентиляционного зазора	м2	157,2		
Монтаж технологического зазора	м2	157,2		
Монтаж ветроизоляции стен	м2	157,2		
Монтаж пароизоляции стен	м2	157,2		
Монтаж osb/фанеры наруж. стены	м2	157,2		
Монтаж osb/фанеры потолок	м2	49,5		
Монтаж osb/фанеры перегородки	м2	59,1		
Монтаж osb/фанеры пол	м2	49,5		
Утепление стен дома	м2	157,2		
			Итого работы	243931,83
Материалы				
Доска ест.влажн. сосна 200*50мм	м3	0,8		
Болты анкерные с гайкой 12,0 x 280	шт.	75,0		
Доска сухая, сосна 150*50мм	м3	6,2		
Доска сухая, сосна 100*50мм	м3	1,2		
Доска сухая, сосна 100*50мм	м3	0,8		
Фанера Хвойная, марка ФСФ, 21 мм	м2	49,5		

Брус ест.влажн. сосна 50*50мм	м3	1,9		
Брус ест.влажн. сосна 50*50мм	м3	1,9		
Утеплитель Плитный,28кг/м3, технотиколь, 200мм	м3	31,4		
OSB-3 КНР (для наружных работ), 9мм	м2	157,2		
Фанера Хвойная, марка ФСФ, 6,5 мм	м2	49,5		
Кропоспан - OSB-3, 9мм	м2	118,2		
Саморезы 3,5 x 25	кг.	4,2		
Гвозди ершенные 2,8 x 90	кг.	16,3		
Гвозди ершенные 3,4 x 60	кг.	10,1		
Диффузионная мембрана Delta-Maxx Plus/ с самокл.лентой	м2	172,9		
Пленка Delta-Reflex Plus/ с самокл.лентой	м2	172,9		
Скобы для степлера, 1000шт/уп	уп	5,0		
Итого материалы				422776,30
Прочие расходы				
Доставка материала Фура	шт	1,0		
Разгрузка материала вручную	час	1,0		
Расходные материалы каркасный дом	рублей	1,0		
Командировочные расходы	чел/день	15,0		
Итого прочие				38000,00
Крыльцо				39218,90
Работы				
Монтаж веранды/крыльцо	м2	2,0		
Итого работы				3000,00
Материалы				
Брус ест.влажности. Сосна 100*100мм	м3	0,0		
Брус ест.влажности. Сосна 100*100мм	м3	0,0		
Брус ест.влажности. Сосна 100*100мм	м3	0,0		
Брус ест.влажности. Листв. 200*200мм	м3	0,2		
Брус клееный проф 2 ламель кедр Шир. 240 выс. 140	м3	0,1		
Брус клееный проф 1 ламель кедр Шир. 240 выс. 140	м3	0,3		
Клееная накладка на перила шир 240мм	м.п.	4,0		
Итого материалы				21193,25
Фундамент под крыльцо				
Материалы				
Электроды ок 46	шт	4,0		
Итого материалы				128,40
Кровля на крыльцо				
Работы				
Монтаж стропил	м2	3,3		
Монтаж обрешетки	м2	3,3		
Монтаж контробрешетки	м2	3,3		
Монтаж металлочерепицы	м2	3,3		
Монтаж карнизной планки	м.п.	2,4		
Монтаж торцевой планки	м.п.	3,1		
Монтаж желоба водосточного	м.п.	2,4		
Монтаж трубы водосточной	м.п.	2,3		
Итого работы				5123,11
Материалы				
Доска ест.влажн. сосна 100*50мм	м3	0,1		
Доска ест.влажн. сосна 100*25мм	м3	0,0		
Доска сухая, калибр., сосна 35*45мм	м3	0,0		
Металлочерепица	м2	4,0		
Карнизная планка	м.п.	2,4		
Торцевая планка	м.п.	3,1		
Желоб	м.п.	2,4		
Отвод	шт	2,0		
Труба водосточная	м.п.	2,3		
Заглушка для желоба	шт	2,0		
Соединитель для желоба	шт	2,0		
Кронштейн для желоба	шт	6,0		
Переход из желоба в трубу	шт	2,0		
Лента дельта sb-60	шт	0,1		
Кровельный саморез	шт	40,0		
Итого материалы				9774,14
Кровля двускатная				301232,08
Работы				
Монтаж мауэрлата	м.п.	26,4		
Монтаж стропил	м2	62,6		
Монтаж обрешетки	м2	62,6		
Монтаж контробрешетки	м2	62,6		
Монтаж мембраны	м2	62,6		
Монтаж утеплителя	м2	62,6		
Монтаж конька	м.п.	7,6		
Монтаж желоба водосточного	м.п.	15,2		

Монтаж трубы водосточной	м.п.	12,0		
Монтаж фанеры/osb	м2	62,6		
Монтаж подкладочного ковра	м2	56,9		
Монтаж мягкой кровли	м2	54,1		
			Итого работы	127408,25
Материалы				
Брус ест.влажности. Сосна 150*100мм	м3	0,4		
Болты анкерные с гайкой 12,0 х 280	шт.	26,4		
Доска сухая, сосна 150*50мм	м3	0,5		
Доска ест.влажн. сосна 100*25мм	м3	0,6		
Брус ест.влажн. сосна 50*50мм	м3	0,3		
Мембрана MD90	м2	75,1		
Мембрана Tyvek AirGuard Reflective	м2	68,8		
Утеплитель Плитный,28кг/м3, технотерм, 150мм	м3	6,5		
OSB-3 КНР (для наружных работ), 9мм	м2	68,8		
Рядовая черепица	м2	59,5		
Металл оцинк защита (карниз)	м.п.	31,7		
Подкладочный ковер	м.п.	62,6		
Карнизная самоклеющаяся черепица	м.п.	15,2		
Коньковой элемент	м.п.	8,0		
Гвозди для крепления подкладочного ковра	шт	625,6		
Гвозди для крепления черепицы	шт	2976,2		
Клей для монтажа черепицы	кг	62,6		
Желоб	м.п.	15,2		
Отвод	шт	4,0		
Труба водосточная	м.п.	12,0		
Заглушка для желоба	шт	4,0		
Соединитель для желоба	шт	7,6		
Кронштейн для желоба	шт	30,4		
Переход из желоба в трубу	шт	2,0		
Лента дельта мульты бэнд	шт	7,2		
Лента дельта sb-60	шт	3,0		
Проодка кровельная, труба котел	шт	1,0		
Гвозди ершковые 3,4 х 60	кг.	4,2		
Гвозди ершковые 2,8 х 90	кг.	14,5		
Пластина соединительная 100х240х2	шт.	27,3		
Уголок усиленный 90х70х5х2,5	шт.	27,3		
			Итого материалы	173823,83
Кровля на пристройку				36418,80
Работы				
Монтаж мауэрлата	м.п.	5,5		
Монтаж стропил	м2	5,5		
Монтаж обрешетки	м2	5,5		
Монтаж контробрешетки	м2	5,5		
Монтаж карнизной планки	м.п.	4,6		
Монтаж торцевой планки	м.п.	8,1		
Монтаж желоба водосточного	м.п.	2,1		
Монтаж трубы водосточной	м.п.	2,5		
Монтаж ендовы внутр/наружн	м.п.	2,3		
Монтаж фанеры/osb	м2	5,5		
Монтаж подкладочного ковра	м2	5,5		
Монтаж мягкой кровли	м2	5,5		
			Итого работы	13143,52
Материалы				
Брус ест.влажности. Сосна 100*100мм	м3	0,1		
Болты анкерные с гайкой 12,0 х 280	шт.	11,0		
Доска сухая, сосна 100*50мм	м3	0,1		
Доска сухая, сосна 100*50мм (бугель)	м3	0,0		
Доска ест.влажн. сосна 100*25мм	м3	0,1		
Доска сухая, калибр., сосна 35*45мм	м3	0,0		
Карнизная планка	м.п.	4,6		
Торцевая планка	м.п.	8,1		
Кроноспан - OSB-3, 9мм	м2	6,1		
Рядовая черепица	м2	5,7		
Металл оцинк защита (карниз)	м.п.	4,6		
Подкладочный ковер	м.п.	6,6		
Карнизная самоклеющаяся черепица	м.п.	0,9		
Спец ковер ендова нижняя	м.п.	2,5		
Планка премыкания	м.п.	2,5		
Гвозди для крепления подкладочного ковра	шт	79,5		
Гвозди для крепления черепицы	шт	121,5		
Клей для монтажа черепицы	кг	6,6		
Желоб	м.п.	2,1		
Отвод	шт	2,0		
Труба водосточная	м.п.	2,5		
Заглушка для желоба	шт	2,0		

Соединитель для желоба	шт	2,7		
Кронштейн для желоба	шт	7,0		
Переход из желоба в трубу	шт	2,0		
Лента дельта мульти бэнд	шт	0,3		
Лента дельта sb-60	шт	0,2		
Гвозди ершеные 3,4 x 60	кг.	0,8		
Гвозди ершеные 2,8 x 90	кг.	0,6		
Уголок усиленный 90x70x55x2,5	шт.	7,7		
Итого материалы				23275,27
Всего материалов			743656,61 руб.	
Всего работы			466656,71 руб.	
Всего прочие расходы			49000 руб.	
Всего, командировочные расходы			10500 руб.	
Всего затрат			1269813,33 руб.	

Составил: Петров П.П. _____

Проверил: Иванов И.И. _____