

Смета к договору: №123/45 от 25 мая 2020 г.

Ваш менеджер: Петров Пётр Петрович

Подрядчик: СК "Дом" г. Москва, ул. Главная, д. 1 стр. 1 оф. 1 тел. +7(495)123-45-67

Предварительная стоимость строительства:

87919,37 руб.

Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Цена ед.изм.	Итого
Отделка внешняя				87919,37
Работы				
Отделка стен				
Утепление стен дома	м2	65,0		
Монтаж подсистемы	м2	65,0		
Монтаж сайдинга винилового	м2	65,0		
			Итого работы	45465,00
Материалы				
Отделка стен				
Брус сухой, сосна 50*50мм	м	133,1		
Сайдинг виниловый	м2	65,0		
Доборные элементы для винил сайдинга	шт	9,7		
Утеплитель Плитный,28кг/м3, технотерм, 50мм	м3	6,5		
			Итого материалы	32954,37
Прочие расходы				
Газель	шт	1,0		
Расходные материалы отделка внешняя	рублей	1,0		
			Итого прочие	9500,00
			Всего материалов	32954,37 руб.
			Всего работы	45465 руб.
			Всего прочие расходы	9500 руб.
			Всего, командировочные расходы	0 руб.
			Всего затрат	87919,37 руб.

Составил: Петров П.П. _____

Проверил: Иванов И.И. _____