

**Смета к договору: №123/45 от 25 мая 2020 г.**

Ваш менеджер: Петров Пётр Петрович

Подрядчик: СК "Дом" г. Москва, ул. Главная, д. 1 стр. 1 оф. 1 тел. +7(495)123-45-67

Предварительная стоимость строительства:

**194828,91 руб.**

Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Цена ед.изм.	Итого
<b>Веранда/терраса открытая снаружи дома и в черте дома</b>				<b>194828,91</b>
<b>Работы</b>				
Монтаж веранды/крыльцо	м2	8,0		
Монтаж лаги, перекрытия веранды	м2	8,0		
Монтаж накладки на перила	м.п.	8,0		
Монтаж перил	м.п.	8,0		
Монтаж стропил	м2	12,0		
Монтаж обрешетки	м2	12,0		
Монтаж металлочерепицы	м2	12,0		
Монтаж карнизной планки	м.п.	9,6		
Монтаж торцевой планки	м.п.	11,0		
<b>Итого работы</b>				<b>33096,10</b>
<b>Материалы</b>				
Брус ест.влажности. Листв. 200*200мм	м3	0,3		
Брус ест.влажности. Листв. 200*150мм	м3	0,5		
Рубероид	м2	9,6		
Брус ест.влажности. Листв. 200*150мм	м3	0,5		
Профилированный брус ест.влажн. 200*150мм	м3	0,5		
Брус клееный проф 2 ламель кедр Шир. 240 выс. 140	м3	0,3		
Брус клееный проф 1 ламель кедр Шир. 240 выс. 140	м3	0,9		
Клееная накладка на перила шир 120мм	м.п.	8,0		
Гидрокомпенсатор	шт	9,0		
Доска сухая, сосна 150*50мм	м3	0,3		
Доска ест.влажн. сосна 100*25мм	м3	0,1		
Металлочерепица	м2	13,2		
Карнизная планка	м.п.	9,6		
Торцевая планка	м.п.	11,0		
Конек	м.п.	2,4		
Кровельный саморез	шт	144,5		
Гвозди ершенные 3,4 х 60	кг.	1,6		
Гвозди ершенные 2,8 х 90	кг.	2,7		
Пластина соединительная 100х240х2	шт.	10,0		
Уголок усиленный 90х70х55х2,5	шт.	10,0		
<b>Итого материалы</b>				<b>107735,78</b>
<b>Фундамент под веранду/террасу</b>				
<b>Работы</b>				
Пробное забуривание	шт	1,0		
Разбивка осей фундамента	шт	1,0		
Монтаж свай гидравликой	шт	5,0		
Обвязка металлом (ростверк)	м.п.	8,0		
Заливка бетоном свай	шт	5,0		
Монтаж оголовков	шт	5,0		
<b>Итого работы</b>				<b>25550,00</b>
<b>Материалы</b>				
Винтовые сваи 108мм, 2,5м длина, 1 лопасть	шт	5,0		
Швеллер 12	м.п.	8,0		
Бетон, м300	м3	0,1		
Оголовкок для свай 150*150	шт	5,0		
Электроды ок 46	шт	10,0		
<b>Итого материалы</b>				<b>16947,03</b>
<b>Прочие расходы</b>				
Газель	шт	1,0		
Расходные материалы веранда	рублей	1,0		
<b>Итого прочие</b>				<b>11500,00</b>
<b>Всего материалов</b>			<b>124682,81 руб.</b>	
<b>Всего работы</b>			<b>58646,1 руб.</b>	
<b>Всего прочие расходы</b>			<b>11500 руб.</b>	
<b>Всего, командировочные расходы</b>			<b>0 руб.</b>	
<b>Всего затрат</b>			<b>194828,91 руб.</b>	

Составил: Петров П.П. \_\_\_\_\_

Проверил: Иванов И.И. \_\_\_\_\_