

**Смета к договору: №123/45 от 25 мая 2020 г.**

Ваш менеджер: Петров Пётр Петрович

Подрядчик: СК "Дом" г. Москва, ул. Главная, д. 1 стр. 1 оф. 1 тел. +7(495)123-45-67

Предварительная стоимость строительства:

**138335,6 руб.**

Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Цена ед.изм.	Итого
<b>Свайно-винтовой фундамент</b>				<b>138335,60</b>
<b>Работы</b>				
Пробное забуривание	шт	1,0	5000,00	5000,00
Разметка свайного поля	шт	1,0	5000,00	5000,00
Монтаж обвязочного бруса	м.п.	42,0	200,00	8400,00
Обработка огнебиозащитой	м3	2,2	1150,00	2484,00
Покрытие защитным составом	м2	1,7	100,00	172,95
Заливка свай бетоном	шт	17,0	100,00	1700,00
Монтаж оголовков	шт	17,0	70,00	1190,00
<b>Итого работы</b>				<b>23946,95</b>
<b>Материалы</b>				
Свая винтовая 108х2500 2 лопасти	шт	17,0	3300,00	60027,00
Брус 150х150 естественной влажности	м3	1,1	17250,00	19934,10
Болт сантехнический шестигранный 12х120 мм	шт	68,0	30,00	2182,80
Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ 20х0,2 м	шт	0,2	726,00	165,07
Сенеж Огнебио Проф 6 л	шт	5,8	449,00	2767,28
Мастика битумная AquaMast, ведро 10 кг	шт	0,2	2197,90	406,74
Пескобетон, 40 кг	шт	12,6	144,00	1948,66
Оголовок 150х150 для винт. свай	шт	17,0	300,00	5457,00
<b>Итого материалы</b>				<b>92888,65</b>
<b>Техника, дополнительные расходы</b>				
Ямобур AICHI MITSUBISHI	смена	1,0	15000,00	15000,00
Газель	шт	1,0	6500,00	6500,00
<b>Итого прочие</b>				<b>21500,00</b>
<b>Всего по разделу</b>				<b>138335,60</b>
<b>Техника, дополнительные расходы</b>				
<b>Всего материалов</b>			<b>92888,65 руб.</b>	
<b>Всего работы</b>			<b>23946,95 руб.</b>	
<b>Всего прочие расходы</b>			<b>21500 руб.</b>	
<b>Всего, непредвиденные расходы</b>			<b>0 руб.</b>	
<b>Всего затрат</b>			<b>138335,6 руб.</b>	

Составил: Петров П.П. \_\_\_\_\_

Проверил: Иванов И.И. \_\_\_\_\_