

Смета к договору: №123/45 от 25 мая 2020 г.

Ваш менеджер: Петров Пётр Петрович

Подрядчик: СК "Дом" г. Москва, ул. Главная, д. 1 стр. 1 оф. 1 тел. +7(495)123-45-67

Предварительная стоимость строительства:

252576,23 руб.

Наименование работ и затрат	ед. изм.	кол-во	Цена ед.изм.	Итого
Свайно-винтовой фундамент				252576,23
Работы				
Пробное забуривание	шт	1,0	5000,00	5000,00
Разметка свайного поля	шт	1,0	5000,00	5000,00
Обвязка металлом свай	м.п.	126,0	200,00	25200,00
Покрытие защитным составом	м2	45,1	100,00	4507,35
Заливка свай бетоном	шт	17,0	100,00	1700,00
Монтаж оголовков	шт	17,0	70,00	1190,00
Итого работы				42597,35
Материалы				
Свая винтовая 108x2500 2 лопасти	шт	17,0	3300,00	60027,00
Швеллер 14 (140x58x3000)	шт	14,0	5893,90	88290,62
Профильная труба 40x20x1,5мм	шт	28,0	739,50	22155,42
Мастика битумная AquaMast, ведро 10 кг	шт	4,5	2197,90	10600,18
Пескобетон, 40 кг	шт	12,6	144,00	1948,66
Оголовок 150x150 для винт. свай	шт	17,0	300,00	5457,00
Итого материалы				188478,88
Техника, дополнительные расходы				
Ямобур AICHI MITSUBISHI	смена	1,0	15000,00	15000,00
Газель	шт	1,0	6500,00	6500,00
Итого прочие				21500,00
Всего по разделу				252576,23
Техника, дополнительные расходы				
Всего материалов			188478,88 руб.	
Всего работы			42597,35 руб.	
Всего прочие расходы			21500 руб.	
Всего, непредвиденные расходы			0 руб.	
Всего затрат			252576,23 руб.	

Составил: Петров П.П. _____

Проверил: Иванов И.И. _____